REFERENCE

KAREN BLIXENS PLADS

Rendering: COBE

EKJ projekterer sammen med Cobe Arkitekter den nye Karen Blixens Plads mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Biblioteks bygninger på Søndre Campus på Amager. Projektet omfatter bl.a. mere end 2.000 cykelparkeringspladser, i form af cykelbakker, på pladsen.

Projektet omfatter etablering af 22.000 m² udearealer i forbindelse med om- og udbygning af Københavns Universitet Amager.

EKJ er totalrådgiver og varetager som ansvarlig for projekteringsledelsen og projektsamarbejdet kontakten med Bygningsstyrelsen, Københavns Universitet og A.P Møller Fonden.

Når det nye universitetstorv står færdigt i 2018 bliver det et veltilrettelagt byrum i København og et aktivt, uformelt mødested til glæde for universitetet og områdets beboere. Torvet skal endvidere indeholde cykelparkering til universitetets mange brugere, læringsmiljøer med plads til studieaktiviteter og funktioner til større udendørs events i universitetsregi.

Sidst men ikke mindst, skal torvet være link mellem Amager Fælled og byen.

Cykelparkeringen, som skal give plads til mere end 2000 cykler, kræver stor fleksibilitet og er nytænkt i form af over dækket parkering/cykelbakker, der rejser sig under torvets bugtede flade. De bløde bakkers konstruktionsopbygning og geometri er optimeret til at bestå af kugleskaller, hvis simple statiske virkemåde overflødiggør understøtninger indenfor skallens rand.

Lokal afledning af regnvand LAR udføres ved afledning til kanaler og kloak samt ved etablering af vådbiotoper i lavninger i torvet.

Vådbiotoperne bidrager til områdets biodiversitet, muliggør en fordampning af regnvandet og aflaster samtidigt kanalen ved større regnhændelser. Ved skybrud føres en del af regnvandet via regnvandsledninger til overløbsbygværk og ender i kanal.

EKJ's ydelser

- Projekteringsledelse
- Projektering af Anlægsarbejder, Forsynings- og afløbsledninger, Belægning og afvanding/LAR og Konstruktioner
- Byggeledelse
- Fagtilsyn
- Arbejdsmiljøkoordinering P+B
- DV-manual og As Built dokumentation

Bygherre:	Bygningsstyrelsen og A.P. Møller Fonden
Kontaktperson:	Jan Q. Rasmussen, jqr@bygst.dk
EKJ's rolle:	Totalrådgiver
Arkitekt:	Cobe Arkitekter
Periode:	2015 – 2018
Areal:	22.000 m²
Entreprisesum:	Udbydes marts 2017
EKJ's honorar:	-
Entreprenør:	-
Entrepriseform:	-

16-0067 PDR

EKJ • RÅDGIVENDE INGENIØRER AS
KØBENHAVN • ODENSE • AALBORG • VIBORG

HOVEDKONTOR • BLEGDAMSVEJ 58 • DK-2100 KØBENHAVN Ø • T: 3311 1414 • INFO@EKJ.DK • WWW.EKJ.DK